



Legenda:

- žlaby při provádění ponechat, popřípadě rozebrat část pro přístup ze zadní strany.	
- okapnici pokud možno nestrhávat, očistit, odmastit, provést nátěr v cihlově červené 1xzáklad, 2xvrchní, před položením krytiny, revize kotvení	34,72 m2 49,6 bm
- lopatkové sněhové zachytávače pokud možno ponechat, ošetřit viz.okapnice - 6ks.	
- dodávka a montáž 1ks větrací hlavice (systémová prostupová šablona+).	
- hřebenové/krajové šablony klást dle původního stavu (foto) z důvodu nejvíce větrných stran.	PVC HLAVICE
- demontované původní klempířské prvky :	oplechování zvoničky, komínů a výlezů krycí hřebenová lišta
- dodávka a montáž nových klempířských prvků:	zvonička oplechování 1kpl komíny (0,6x0,8) 2kpl střešní výlez 0,6 x rš 330 2kpl hřebenová lišta rš 330 33,83 bm
- nová krytina , česká šablona hladká červená, 400x400 mm pokládka na bednění zakryté difúzně otevřenou folií 	145,2986 m2 čistá plocha bez prořezů
- zvonička po oplechování prostupů a prvků bude opatřena novou krytinou dle stávající fotodokumentace	
- řezané hrany šablon budou opatřeny ochranným nátěrem v barvě krytiny	



Vedoucí projektant	MĚSTO ŽELEZNÝ BROD IČO 000 000 000 Náměstí 1. 468 22 Železný Brod	Kontrola	odbor územního plánování a regionálního rozvoje Město Železný Brod
Objednatel		Formát	2xA4
Místo stavby	objekt hasičské zbrojnice Těpeře č.p.68	Datum	srpen 2014
Obnova střešního pláště objektu Těpeře č.p. 68 k.ú. Chlístov u Železného Brodu		Účel	DSP
		Měřítko	1:100
kladečský výkres střešního pláště		Č.zakázky	08/2014
		Číslo paré	Číslo výkresu 1